

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงหมอก ชร.ถ.143-22 ช่วงที่ 2 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.143-22 ช่วงที่ 2 บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
ตามแบบและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๘๖,๕๙๗.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน - ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางภาวรินทร์ มุลวงศ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวนาวะรินทร์ สุวรรณทา กรรมการ
 - ๗.๓ นายเอกวัฒน์ อະทะไชย กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงหมอก ชร.ถ.143-22 ช่วงที่ 2

ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 1200.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยซ้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเวียงหมอก ม.10 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พิกัดสถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ละติจูด

ลองจิจูด

แบบเลขที่

จุดเริ่ม

20.102274°

100.300494°

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

4 สิงหาคม 2568

จุดสิ้นสุด

20.104398°

100.300059°

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F ผันซุก 1	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	960.00	70.00	67,200.00	1.3848	96.94	93,058.56
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	11.67	14,004.00	1.3848	16.16	19,392.74
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	60.00	457.01	27,420.60	1.3848	632.87	37,972.05
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,200.00	367.64	441,168.00	1.3848	509.11	610,929.45
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	20.00	121.30	2,426.00	1.3848	167.98	3,359.52
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	100.00	73.80	7,380.00	1.3848	102.20	10,219.82
7	งานรอยต่อตามยาว	ม.	240.00	35.10	8,424.00	1.3848	48.61	11,665.56
					568,022.60		TOTAL	786,597.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

568,022.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

รวม

786,597.70

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน	786,597.00
--------------------------	-----------------------------------------------	------------

** คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรินทร์ มุลวงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจรรินทร์ สุวรรณหา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายเอกวัฒน์ อะทะไชย)

กรรมการ